



le 8 décembre 2014

Second déploiement de pont modulaire à panneaux en Nouvelle-Écosse

Après avoir acheté un système de pont modulaire Algonquin des Ponts Algonquin il y a quelques années, le ministère des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure de la Nouvelle-Écosse n'a pas attendu longtemps avant de recourir encore une fois à notre système pour un autre important projet de déviation.

Ce pont pour voie de contournement d'Algonquin est maintenant en place le long d'un tronçon achalandé de la route transcanadienne (104) à Heatherton, près d'Antigonish. Ce pont contribuera à atténuer les inconvénients et les retards pour les automobilistes.



Détails du projet :

Nom : Pont de déviation de la voie de contournement à Heatherton

Lieu : route transcanadienne (104), Heatherton, Nouvelle-Écosse

Propriétaire : ministère des Transports et du Renouvellement de l'infrastructure, N.-É.

Entrepreneur : Nova Construction / Ian Sinclair Contracting

Produit : pont modulaire à panneaux Algonquin

Application : déviation temporaire, traverse de cours d'eau

Dimensions : portée libre de 61 m x large de 8,05 m

Durée de l'installation : environ un mois

Pour plus de sécurité, le nouveau pont permanent sera cinq mètres plus haut que l'ancien. Le pont de déviation a également été aménagé selon cette hauteur supérieure et, après le démontage, ses approches seront laissées en place pour être utilisées lors des futurs travaux d'élargissement de la chaussée à quatre voies.

Voir tous les profils de projet sur algonquinbridge.com